Gabater Proyectos

Tú sueñas, nosotros creamos

PRESUPUESTO

Fecha: 18/03/2026

Cotización Nº COT-20260317-001

Fecha de vencimiento: 02/04/2026

CLIENTE

Cliente
Cristian Marinez Contreras
7089401054

DATOS DE LA COTIZACIÓN

Vendedor
Gabater Proyectos

Proyecto
Impermihabilizar

Fecha de entrega
18/03/2026

Vencimiento
02/04/2026

Condiciones de pago
Pago inicial $12,675.00 (50.00%) / Pago contra entrega $12,675.00 (50.00%)

CONCEPTOS

Cant.	Servicio	Descripción	Total
9	**Materiales**	cubeta de la marca prisa de 19 litros	$13,050.00
2	**Materiales**	Cubeta de pega acril promotor de aderencia de 19 litros	$5,000.00
30	**Materiales**	Membrana para la orilla metros	$540.00
2	**Materiales**	Silicon puliretano	$500.00
2	**Materiales**	Brochas desechables	$60.00
1	Preparación	Limpieza del espacion para la correcta ejecucion	$250.00
170	Acabados	Primer paso. una mano de promotor de aderencia . segundo paso una mano de imper con membrana . tres ser paso segunda mano de imper . cuarto paso una mano de sellado acrilico	$5,950.00

Subtotal	$25,350.00
IVA (0.00%)	$0.00

Gabater Proyectos

Tú sueñas, nosotros creamos

Total	**$25,350.00**

OBSERVACIONES

Tener cuidado con la instalacion de las tuberias de la plomeria. dejar una membrana de 5 a 10 cm en toda la orilla .

El presupuesto presentado contempla únicamente los alcances previamente definidos y autorizados. Cualquier adecuación no indicada en el presupuesto previo tendrá costo adicional; derivado de lo que el cliente requiera. Los precios de la presente cotización se mantendrán durante los 15 días posteriores a la entrega de la misma.

Firma Gabater Proyectos

Firma Cliente