Gabater Proyectos

Tú sueñas, nosotros creamos

PRESUPUESTO

Fecha: 08/05/2026

Cotización Nº COT-20260508-001

Fecha de vencimiento: 23/05/2026

CLIENTE

Cliente
irvin
4434710329

DATOS DE LA COTIZACIÓN

Vendedor
Gabater Proyectos

Proyecto
Bodega de campo

Fecha de entrega
08/05/2026

Vencimiento
23/05/2026

Condiciones de pago
Pago inicial $52,552.50 (50.00%) / Pago contra entrega $52,552.50 (50.00%)

CONCEPTOS

Cant.	Servicio	Descripción	Total
1	Preparación	Limpieza del area sacar medidas y escuadrase	$550.00
3	Preparación del suelo	Retro escabadora para bajar los 30cm del suelo	$2,640.00
1	Preparación del suelo	Camione de base	$1,800.00
1	Preparación del suelo	Compactadora bailiarina	$650.00
9	**Materiales**	Armes 10x10	$1,800.00
20	**Materiales**	Malla electro solda metrosda	$1,500.00
1	Cimentación	Tonelada de cemento	$5,000.00
2	Cimentación	Camion de grava y camion de arena	$6,000.00
1	Cimentación	revolvedora madera alambre clavos y de mas	$1,800.00
765	Acabados	Blocks 15x20x40	$12,240.00
21	Acabados	Armes 10x10 muros a cada 2.50 cm y cerrameinto en corona	$4,200.00
1	Acabados	Tonelada de mortero	$5,000.00

Gabater Proyectos

Tú sueñas, nosotros creamos

1	Acabados	Media tonelada en cemento y mortero con arena para colar armes y pegar blocks. a reserva de cuanta arena nos falte considerando un octavo de camion	$3,500.00
1	Mano de obra	Maestro y dos piones de mano	$27,800.00
11	Instalación de estructura	Montenes de 3 pulgadas en calibre 16	$4,510.00
11	Instalación de estructura	Lamnia galvanizda en calibre 26 a 5 metros por 1 metro de ancho	$8,965.00
1	Instalación de estructura	Tornillos soldadura y discos de corte	$1,900.00
1	Acabados	Puerta recorrediza de un metro ambas con estructrura de tubular de una pulgada x una pulgada y cubierta solo por enfrente de lamina galvanizada liza con una cerradura de gancho	$3,850.00
4	Instalación eléctrica	Conectores luz y luminarias en cuatro puntos	$2,600.00
1	Mano de obra	Soldador y chalanes	$8,800.00

Subtotal	$105,105.00
IVA (0.00%)	$0.00
Total	**$105,105.00**

OBSERVACIONES

Cliente esta de acuerdo con lo que se le explico con el tema de firme y estructura por costos se reduccieron algunas cosa . punto pueden salir fisuras grietas y de mas

El presupuesto presentado contempla únicamente los alcances previamente definidos y autorizados. Cualquier adecuación no indicada en el presupuesto previo tendrá costo adicional; derivado de lo que el cliente requiera. Los precios de la presente cotización se mantendrán durante los 15 días posteriores a la entrega de la misma.

Firma Gabater Proyectos

Firma Cliente